A	WARSTWY PODŁOGOWE
1cm	płytka ceramiczna
	klej
8cm	warstwa zamykająca, zbrojona przeciwskurczwo,
	dylatowana w polach max. 6x6m
	folia izolacyjna
15cm	styropian, EPS PODŁOGA PREMIUM
	2xpapa termozgrzewalna z wywyinięciem na ściany
10cm	podkład betonowy z betonu B-15
10cm	ubity piasek

A`	WARSTWY PODŁOGOWE
1cm	płytka ceramiczna
	klej
	folia izolacyjna
15cm	styropian, EPS PODŁOGA PREMIUM
	2xpapa termozgrzewalna z wywyinięciem na ściany
25cm	żelbetowa ściana oporowa
10cm	ubity piasek

B	WARSTWY ŚCIAN
	tynk polikrzemianowy
15cm	styropian, Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM
24cm	bloczek Silka E24 klasy 15

B`	WARSTWY ŚCIAN
10cm	polistyren ekstrudowany
24cm	ściana żelbetowa
	hydroizolacja- Eurolan 3K+Superflex 10
	żwir
	grunt rodzimy (skarpa)

C	WARSTWY DACHU PŁASKIEGO
	papa nawierzchniowa- termozgrzewalna
	papa podkładowa, mocowana mechanicznie
24cm	ocieplenie wełną mineralną z
	wyprofilowanymi spadkami dachu
	papa podkładowa jako paroizolacja
20cm	Płyty prefabrykowane "Filigran"
	tynk cementowo- wapienny



PRZEKRÓJ A-A

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7b/3, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87				ArchiLECH.PC 2.03 PL Nr ser.03055743287	
Inwestor:	Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. ul. Odrodzenia 28B 59-300 Lubin			Nr arch.:	09/14
Obiekt:	"Rozbudowa basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28B w Lubinie oraz infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i kompletnym wyposażeniem"			Stadium:	P.W
Adres:	ul. Odrodzenia, działka nr 323/2, 326, 327/6, 328/2, obręb 5 Lubin			Data:	I.2017
Rysunek:	Budynek technologii wody- PRZEKRÓJ A-A -bud. istniejący			Skala:	1:100
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej		
Asystent projektanta:					